LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOMIERZA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU



OZNACZENIA NA RYSUNKU

1. ZŁĄCZKA RUROWA ISO dn63/DN50
2. ZAWÓR GRZYBKOWY SKOŚNY DN50
3. WODOMIERZ MOKROBIEŻNY MNK 6 DN32 (PoWoGaz) L(zabudowy) = 300mm, L(konsoli) = 375mm konsola ze stali nierdzewnej z łącznikami kompensacyjnymi
5. ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN50 EA-RV280 L(zabudowy) = 150mm

UWAGA:
MONTAŻ WODOMIERZA – 0,50m NAD POZIOMEM PODŁOGI POMIESZCZENIA

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzyniu Podlaskim
Plac I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

UK KORONA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

INWESTOR:
PARAFIA PW ŚW. STANISŁAWA B.M.
21-306 Czemierniki, ul. Radzyńska 1

OBIEKT:
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. STANIASŁAWA B.M.
W CZEMIERNIKACH

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
UK KORONA STUDIO ARCHITEKTONICZNE
LUBLIN, ul.Kisielewskiego 6/u3, tel/fax 81-7211222

BRANŻA	SANITARNA		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jacek Wesołowski	LUB/0129/PBS/15	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mirosław Wnuk	445/Lb/88	
MAJ 2016	PRZYŁĄCZE WODY LOKALIZACJA WODOMIERZA		rys.nr W03
SKALA 1:50			